

OBRA **LABORATORIO DE COLECCIONES DE CULTIVOS MICROBIANOS**

PROPIETARIO **ANLIS**

UBICACIÓN **Av. Vélez Sarsfield 563 C.A.B.A.**

FECHA **JULIO, 2014**

ITEM	LISTADO DE TAREAS	Un	Cant	Parciales		Totales Rubro
				Unitario	Total	
100	DEMOLICION Y PICADO DE REVOQUES					\$ -
101	Demolición mampostería existente, incluye retiro de escombros	m2	57,58		\$ -	
102	Picado de revoques	m2	63,30		\$ -	
103	Retiro de instalaciones existentes	Gl	1,00		\$ -	
200	MAMPOSTERIA					\$ -
201	Mamposteria de ladrillos comunes de 0,15	m2	25,92		\$ -	
202	Mamp. Lad. Hueco Cerámico 0,12 (12x18x33)	m2	28,86		\$ -	
203	Mamp. Lad. Hueco Cerámico 0,08 (8x18x33)	m2	10,50		\$ -	
204	Hormigon Armado para refuerzos verticales en mampostería	m3	0,06		\$ -	
205	Amure de marcos carpintería	Un	9,00		\$ -	
300	AISLACIONES					\$ -
301	Aislación hidrófuga horizontal sobre contr. de cascotes (Concreto 1:3 c/hidrófugo Esp: 1cm)	m2	44,28		\$ -	
302	Cajón hidrófugo en mamposterías (Concreto 1:3 c/hidrófugo Esp: 1cm)	ml	9,80		\$ -	
303	Aislación hidrófuga bajo mamposterías y carpinterías 0,20 (Concreto 1:3 c/hidrófugo Esp: 1cm)	ml	7,50		\$ -	
304	Barrera hidrófuga, Nylon 200 micrones (bajo contrapiso de cascote)	m2	19,00		\$ -	
305	Aislación hidrófuga vertical muro exterior (Concreto 1:3 c/hidrofugo Esp: 1cm)	m2	136,04		\$ -	
306	Aislación hidrófuga en recuadro de vanos para colocación de carpinterías exteriores	ml	36,00		\$ -	
400	CONTRAPISOS					\$ -
401	Contrapiso de Cascotes relleno antigua galería (1/4:1:3:2:10) Esp.20cm)	m2	19,57		\$ -	
500	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS					\$ -
501	Revoque Grueso fratasado exterior	m2	47,70		\$ -	
502	Revoque Grueso fratasado interior	m2	36,82		\$ -	
503	Revoque Grueso bajo revestimiento	m2	30,27		\$ -	
504	Revestimiento placa roca de yeso antihumedad	m2	72,31		\$ -	
505	Revestimiento Revear clásic stone París	m2	47,70		\$ -	
506	Provisión y Colocación de Cerámicos blanco brillante 20 x 20	m2	28,11		\$ -	
507	Bordes Sanitarios	ml	91,00		\$ -	
600	SOLADOS Y ZOCALOS					\$ -
601	Provisión y Colocación de Mosaico 30 x 30	m2	41,41		\$ -	
602	Provisión y Colocación de Zocalo sanitario	ml	49,42		\$ -	
603	Provisión y Colocación de Umbrales	m2	1,14		\$ -	
700	CIELORRASOS					\$ -
701	Cielorraso placa roca de yeso antihumedad	m2	41,05		\$ -	
800	PINTURAS					\$ -
801	Pintura Epoxi antibacterial en paredes	m2	72,31		\$ -	
802	Pintura Epoxi antibacterial en cielorraso	m2	41,05		\$ -	
803	Pintura interior latex blanco	m2	34,70		\$ -	
804	Pintura Epoxi antibacterial en puerta y marco en interior (1 cara)	u	7,00		\$ -	
805	Pintura Poliuretánica en exterior (puerta y marco) (1 cara)	u	3,00		\$ -	
806	Pintura Esmalte Sintético (marcos y puertas) Completas	u	2,00		\$ -	
900	INSTALACION SANITARIA					\$ -
901	Instalación agua fría y caliente	Gl	1,00		\$ -	
902	Conexión desagüe bacha a la red cloacal	Gl	1,00		\$ -	
903	Provisión y conexión de Mesada de acero inoxidable de 1,80 x 0,60 c/bacha de 32x52x15 y bajo mesada	Un	1,00		\$ -	
904	Provisión y conexión de grifería para cocina monocomando con pico móvil "FV Swing"	Un	1,00		\$ -	
1000	INSTALACION ELECTRICA					\$ -
1001	Bocas de iluminación	Un	9,00		\$ -	
1002	Bocas de Tomacorrientes comunes	Un	13,00		\$ -	
1003	Bocas de Tomacorrientes para A Acondicionado	Un	2,00		\$ -	
1004	Bocas de Tomacorrientes de 20 Amp. Para heladeras	Un	4,00		\$ -	
1005	Bocas para datos c/cañería de 1" vacía	ml	14,00		\$ -	
1006	Toma para Termostato eléctrico	Un	1,00		\$ -	
1007	Toma para UPS	Un	2,00		\$ -	
1008	Tomas para Extracción e Inyección de aire	Un	1,00		\$ -	
1009	Tomas para campana flujo laminar	Un	1,00		\$ -	
1010	Alimentación de sensores de dióxido de carbono	Un	2,00		\$ -	
1011	Alimentación de cerradura digital	Un	1,00		\$ -	
1012	Tomas para Indicación Salida de emergencia	Un	1,00		\$ -	
1013	Artefactos de iluminación - Lumenac Marea pro.	Un	9,00		\$ -	

1014	Termotanque eléctrico 53lts	Un	1,00		\$ -	
1100	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO					\$ -
1101	Drenaje conexión de Split PPS 0,040	ml	16,00		\$ -	
1102	Cañería para conexión de Aire acondicionados	Un	2,00		\$ -	
1103	Artefactos Aire Acondicionado 3.000 Frigorías	Un	2,00		\$ -	
1200	CARPINTERIAS – PUERTAS - VENTANAS					\$ -
1201	P2 - Puerta M6 ciega - Puerta doble 1,20 x 2,00. Doble contacto. Marco BWG 16, Hoja doble chapa BWG 18 inyectada con poliuretano inyectado. Tabique 8. Con Perno de seguridad. Barra Antipánico con llave.	Un	1,00		\$ -	
1202	P1 - Puerta M6 ciega - Puerta doble contacto de 0,90 x 2,00. Marco BWG 16, Hoja doble chapa BWG 18 inyectada con poliuretano inyectado. Tabique 8. Barra Antipánico. Accionamiento solo desde el interior. Con Perno de seguridad.	Un	1,00		\$ -	
1203	P3 - Puerta M1 - Puerta doble contacto de 0,90 x 2,00. Marco BWG 18, Hoja Doble Chapa BWG 18 inyectada con poliuretano inyectado. Tabique 15cm. Visor de 0,60 x 0,60 . Vidrio laminado 3+3. Cerradura digital con clave. Con Perno de seguridad. Doble balancín bronce platil.	Un	1,00		\$ -	
1204	P4 - Puerta M1 - Puerta doble contacto de 0,90 x 2,00. Marco BWG 18, Hoja doble chapa BWG 18 inyectada con poliuretano inyectado. Tabique 15cm. Visor de 0,60 x 0,60 . Vidrio laminado 3+3. Cerradura doble paleta. Con Perno de seguridad. Doble balancín sanatorio bronce platil. Con umbral.	Un	1,00		\$ -	
1205	P5 - Puerta 2 hojas de 1,80 x 2,00. Marco perfil ángulo de 2". Hoja perfil ángulo de 2" y malla metal desplegado. Con Perno de seguridad. Cerrojo doble paleta. Doble balancín sanatorio bronce platil.	Un	1,00		\$ -	
1206	P6 - Puerta M6 ciega -Puerta doble contacto de 0,90 x 2,00. Marco BWG 16, Hoja doble chapa BWG 18 inyectada con poliuretano expandido. Tabique 8. Cerradura doble paleta. Doble balancín bronce platil.	Un	2,00		\$ -	
1207	V1 - Ventana línea Modena 0,85 X 1,00. Terminación anodizado natural. Premarco de aluminio. Paño fijo 0,85 X 1,00. Vidrio lam. 3+3	Un	1,00		\$ -	
1208	V2 - Ventana línea Modena 0,60 x 1,00. Terminación anodizado natural. Premarco de aluminio. Paño fijo 0,60 x 1,00. Vidrio lam. 3+3. Reja: perfil 2". Malla metal desplegado.	Un	1,00		\$ -	
1209	Aleros	Un	2,00		\$ -	
1300	VARIOS, SEGUROS DE RESP., CIVIL, TERCEROS, ETC.					\$ -
1301	Seguros	Gl	1,00		\$ -	
1302	Fletes-Baño químico-casilla	mes	2,00		\$ -	
1303	Ayuda de Gremios	mes	2,00		\$ -	
1304	Movimiento de materiales	mes	1,00		\$ -	
1305	Gastos en equipos, enseres, herramientas, etc.	mes	2,00		\$ -	
SUBTOTAL						\$ -
DETALLE DE PRESUPUESTO TOTAL						\$0,00
	Costo de material y mano de obra					
	Gastos Generales (18%)	%	18,00%		\$0,00	
	Subtotal 1					\$0,00
	Beneficio (7 %)	%	7,00%		\$0,00	
	Subtotal 2					\$0,00
	Gastos impositivos de subtotal 1 (25,20 %)	%	25,20%		\$0,00	
	Subtotal 3					\$0,00
	TOTAL DEL PRESUPUESTO					\$0,00

