



Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

ADMINISTRACION NACIONAL

DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD

“DR. CARLOS G. MALBRAN”

OBRA: remodelacion Deposito INPB. PLANILLA DE ITEMS DE OBRA.

	RUBRO / ITEM	Un	Cant	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL	TOTAL ITEMS
1	TAREAS PRELIMINARES					
1.1	Cartel de Obra	gl	2,00	0,00	0,00	
1.2	Limpieza general, periódica y final	gl	4,00	0,00	0,00	
1.3	Planos de obra y documentación	gl	1,00	0,00	0,00	
	Sub Total					0,00
2	Azotea					
2.1	Desmante de membrana existente “perjudicada” en terrraza “alta”	m2	60,00	0,00	0,00	
2.2	Acarreo y retiro de escombros y materiales resultantes del desmante (incluye volquete)	gl	1,00	0,00	0,00	
2.3	Preparación de las superficies (incluye reparación de carpeta si esta estuviera perjudicada).	m2	60,00	0,00	0,00	
2.4	Provisión y colocación de membrana de 4mm de espesor con lamina de aluminio en dicha superficie	m2	60,00	0,00	0,00	
2.5	Canaleteado de muro de contención, provision y colocación (amurándola con material hidrófugo) de babeta de chapa de zinc	ml	25,00	0,00	0,00	
	Sub Total					0,00
3	vereda acceso desde acceso serpentario hasta bioterio					
3.1	Desmante de vereda	m2	25,00	0,00	0,00	
3.2	Acarreo y retiro de escombros y materiales resultantes del desmante (incluye volquete)	gl	1,00	0,00	0,00	
3.3	Preparación de las superficies	m2	25,00	0,00	0,00	
3.4	Contra-piso “reforzado” para corregir pendientes y carpeta cementicia de colocación	m2	25,00	0,00	0,00	
3.5	Provisión y colocación de mosaico historico de 4 panes en dicha superficie	m2	25,00	0,00	0,00	
3.6	tomado de juntas	gl	1,00	0,00	0,00	
	Sub Total					0,00
4	deposito de insumos gral y oficinas piso 1					

4.1	Emplacado en rocas de yeso en cielorraso y paredes con estructura de 70 mm y placa de 12,5	m2	75,00	0,00	0,00	
4.2	provision de 2 paños fijos con marco de aluminio de 1,20x3 y 2x1,50	gl	1,00	0,00	0,00	
4.3	Provisión y colocación de ambos pasamanos metálicos de caño redondo de 5cm en escalera desde planta baja a primer piso, que se fijará a mampostería lateral. Se entregarán pintados con esmalte simultáneo color negro	gl	1,00	0,00	0,00	
4.4	reparaciones varias de manposteria	gl	1,00	0,00	0,00	
4.5	Provisión y colocación de piso flotante en el area de oficina	m2	40,00	0,00	0,00	
4.6	Provisión e instalación de dos puertas placa con pomela y cerradura slage de 0,90	gl	2,00	0,00	0,00	
4.7	apertura de 2 vanos para instalacion de 2 ventiladores centrifugos	gl	2,00	0,00	0,00	
4.8	instalacion electrica para cada ventilador centrifugo	gl	2,00	0,00	0,00	
4.9	pintura esmalte sintetico en marcos, barandas y puertas	gl	4,00	0,00	0,00	
4.9,1	pintura latex satinado 3 manos color a eleccion en todas las superficies	m2	350,00	0,00	0,00	
	Sub Total					0
5	deposito de drogas planta baja					
5.1	Construccion de tabique en placa de roca de yeso ingreso deposito	m2	3,00	0,00	0,00	
5.2	provision y colocacion de una puerta de 0,90 en mdg con pomela y cerladura tipo slage	gl	1,00	0,00	0,00	
5.3	provision e instalacion de equipos de iluminacion tipo hqi según modelo a determinar por direccion de bajo consumo circulares con vidrio termico	ug	10,00	0,00	0,00	
5.4	instalacion electrica	gl	1,00	0,00	0,00	
5.5	control desobstruccion del drenaje cloacal de planta baja y modificacion si fuera necesario	gl	1,00	0,00	0,00	
5.6	pintura latex satinado 3 manos color a eleccion en todas las superficies	m2	300,00	0,00	0,00	
	Sub Total					0
6	Area de pesada					
6.1	desmante de tabiqueria y cielorraso durlock para incorporar equipos	m2	16,00	0,00	0,00	
6.2	reconstruccion de tabiqueria según planos direccion INPB	m2	16,00	0	0,00	
6.3	instalacion y provision de artefactos estancon 2x36w con instalacion electrica	gl	5,00	0,00	0,00	
6.4	provision e instalacion de revestimiento vinilico con socalo sanitario pisos y paredes con juntas termosoldadas	m2	80,00	0,00	0,00	
6.5	revisión instalacion electrica	gl	1,00	0,00	0,00	

6.6	pintura sintetica en techos, puertas y marcos	gl	1,00	0,00	0,00	
	Sub Total					0
7	montacarga					
7.1	montaplatos de accionamiento hidraulico/electromecanico según detalle PET	gl	1,00	0,00	0,00	
	Sub Total					0
8	passbox					
8.1	passbos de acero inox según detalle PET	gl	2,00	0,00	0,00	
	Sub Total					0
9	mobiliario					
9.1	mesada en acero inox y mueble bajo mesada con	gl	1,00	0,00	0,00	
	Sub Total					0
10	UMA					
10.1	sistema de aire según detalle PET	gl	1,00	0,00	0,00	
	Sub Total					0
	TOTAL					0,00
	estos costos incluyen IVA					
	datos costo obras Revista Vivienda enero 2014 y proveedores particulares					
	estos datos incluyen la utilidad, cargas sociales, seguros,					
	materiales primeras marcas					
	90 dias habiles					