

Anexo II

– Especificaciones Técnicas –

Las siguientes especificaciones técnicas están contempladas para el sector del 7° Piso (Produccion) del INP:

ITEM -1- OFICINA 704 (Jefatura Departamento Produccion)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
A – MUROS			
A-1	Picado de revoques flojos	m2	12
A-2	Revoques grueso y fino al filtro	m2	12
B – CIELORRASO			
B-1	Aplicado a la cal fina al fieltro, previo al azotado se aplicara ADITIVO para generar un puente adherente	m2	14

TEM -2- LABORATORIO 714 (Laboratorio Produccion)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
C - CIELORRASO			
C-1	Aplicado a la cal fina al fieltro, previo al azotado se aplicara ADITIVO para generar un puente adherente	m2	9

ITEM -3- PASILLOS A BOXES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
D - CIELORRASO			
D-1	Aplicado a la cal fina al fieltro, previo al azotado se aplicara ADITIVO para generar un puente adherente	m2	6
D-2	Aplicado a la cal fina al fieltro, previo al azotado se aplicara ADITIVO para generar un puente adherente	m2	5,5

ITEM -4- SECTOR 716 (Descontaminacion)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
E - MUROS			
E-1	Picado de revoques flojos	m2	6
E-2	Revoques gruesos y fino al fieltro	m2	6
F - CIELORRASO			
F-1	Aplicado a la cal fina al fieltro, previo al azotado se aplicara ADITIVO para generar un puente adherente	m2	7

ITEM -5- SECTOR 701 (Esterilizacion)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
G - MUROS			
G-1	Picado de revoques flojos	m2	8
G-2	Revoques gruesos y fino al fieltro	m2	8
H - CIELORRASO			
H-1	Aplicado a la cal fina al fieltro, previo al azotado se aplicara ADITIVO para generar un puente adherente	m2	4
H-2	Aplicado a la cal fina al fieltro, previo al azotado se aplicara ADITIVO para generar un puente adherente	m2	7

ITEM -6- SECTOR 702 (Lavado y preparación de Material Limpio)

I - CIELORRASO			
I-1	Aplicado a la cal fina al fieltro, previo al azotado se aplicara ADITIVO para generar un puente adherente	m2	6

ITEM -7- TERRAZA

J - DEMOLICION			
J-1	Picado de Piso y Contrapiso en el sector donde se acumula agua de lluvia por no tener pendiente hacia pluvial	m2	24
J-2	Contrapiso de Hormigon Armado con pendiente promedio de 12 cm, hacia pluvial	m2	24
K – IMPERMEABILIZACION HIDRAULICA DE CUBIERTA			
K-1	Membrana de Caucho transitable acabado de poliuretano monolítico, con manto Geotexil 130g (incluye limpieza de resto flojos e imprimación)	m2	180

- E
El trabajo debe incluir la pintura en todas las paredes y cielorrasos afectados en las reparaciones detalladas.
- E
En todos los locales donde el trabajo incluya el picado del revoque grueso se deberá aplicar el tratamiento hidrófugo correspondiente.
- E
Estará a cargo del proveedor el retiro del total de los residuos y escombros resultantes de la obra en contenedores habilitados y en días y horarios a convenir con el instituto.
- L
La cotización de todos los trabajos debe incluir mano de obra y todos los materiales necesarios para la finalización de los mismos.