

ADMINISTRACION NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS
DE SALUD "DR. CARLOS G. MALBRAN"

A.N.L.I.S. ARQUITECTURA

PROGRAMA DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO EDILICIO

Cambio de Cielorraso y Refuerzo de Cubierta en Salón de Actos

PLANILLA DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS

OBRA TOTAL

Tiempo de obra: 30 días hábiles

	RUBROS	U. de Med.	Cant.	P. Unit.	P. Parcial	P. Total
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Electricidad de construcción	GL	1			
1.2	Cerco de obra, Sanitario personal	GL	1			
1.3	Flete, movimiento de materiales	GL	1			
1.4	Replanteos	m2	113			
2	VARIOS					
2.1	Fotografías de obra	GL	1			
2.2	Limpieza de obra: diaria, periódica y final	GL	1			
3	HIGIENE Y SEGURIDAD					
3.1	Seguros generales	GL	1			
4	ELECTRICIDAD					
4.1	Corte de energia en el local	GL	1			
5	DESMONTE					
5.1	Retiro de ventiladores, art. ilumin, proyector, etc	GL	1			
5.2	Protección de piso, equipos AA, pizarra, etc	GL	1			
5.3	Desmonte de cielorraso existente (incluye liston de yesero)	m2	113			
5.4	Desmonte de toda la instalacion electrica (cajas, caños, cables, etc)	GL	1			
5.5	Limpieza del entretecho	GL	1			
5.6	Volquetes	Un	1			
6	REFUERZO DE CUBIERTA					
6.1	Andamios (2 modulos internos + 1 externo)	GL	1			
6.2	Picado de muros	GL	1			
6.3	Corte de perfiles a medida. Aprox 10,40m (IPN provistos por el INER)	GL	1			
6.4	Pintura convertidor (2 manos)	m2	10			
6.5	Colocación de los 2 IPN. Incluye amurado y vinculación de ambos	GL	1			
6.6	Acuñado a los cabios	GL	1			
7	CIELORRASO					

7.1	Suspendido, IGNIFUGO. Desmontable de placa de yeso 9mm modulo 60x60cm, con estructura autoportante T y L de chapa zincada pintada color blanco. Incluye refuerzos para colgar equipos	m2	113			
8	REVOQUES					
8.1	Partida para terminación del amure del perfil (interno y externo) y para posibles roturas al desmontar el cielorraso	GL	1			
9	PINTURA					
9.1	Latex en pared. Incluye preparacion de las superficies	m2	130			
9.2	Esmalte sintetico sobre carpinterias. Incluye reparaciones y preparacion de las superficies. Ambas caras.	m2	9			
DETALLE DE PRESUPUESTO POR MATERIAL Y MANO DE OBRA						
	Costo de material y mano de obra					
	Gastos Generales (%)					
	Subtotal 1					
	Gastos Impositivos (%)					
	Subtotal 2					
	Ganancia sobre subtotal 1 (%)					
	Subtotal 3					
	TOTAL DEL PRESUPUESTO					
TOTAL DE LA OFERTA						