



Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

ADMINISTRACION NACIONAL

DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD

"DR. CARLOS G. MALBRAN"

OBRA: remodelacion Control de calidad. PLANILLA DE ITEMS DE OBRA.

		Un	Cant	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL	TOTAL ITEMS
1	TAREAS PRELIMINARES					
1.1	Cartel de Obra	gl	2,00	0,00	0,00	
1.2	Limpieza general, periódica y final	gl	8,00	0,00	0,00	
1.3	Planos de obra y documentación	gl	1,00	0,00	0,00	
	Sub Total					0,00
2	Azotea					
2.1	Desmante de membrana existente "perjudicada" en terraza "alta"	m2	70,00	0,00	0,00	
2.2	Acarreo y retiro de escombros y materiales resultantes del desmante (incluye volquete)	gl	2,00	0,00	0,00	
2.3	Preparación de las superficies (incluye reparación de carpeta si esta estuviera perjudicada).	m2	70,00	0,00	0,00	
2.4	Provisión y colocación de membrana de 4mm de espesor con lamina de aluminio en dicha superficie	m2	70,00	0,00	0,00	
2.5	Canaleteado de muro de contención, provision y colocación (amurándola con material hidrófugo) de babeta de chapa de zinc	ml	70,00	0,00	0,00	
	Sub Total					0,00
3	terrazza primer piso					
3.1	Desmante de membrana existente "perjudicada" en terraza "baja" (aprox. 80m2), y en terraza lateral en forma de pasillo frente a calle Alcorta (aprox. 15m2)	m2	95,00	0,00	0,00	
3.2	Acarreo y retiro de escombros y materiales resultantes del desmante (incluye volquete)	gl	1,00	0,00	0,00	
3.3	Preparación de las superficies	m2	85,00	0,00	0,00	
3.4	Contra-piso "alivianado" para corregir pendientes y carpeta cementicia de colocación	m2	50,00	0,00	0,00	
3.5	Provisión y colocación de membrana de 4mm de espesor con lamina de aluminio en dicha superficie	gl	1,00	0,00	0,00	
3.6	Canaleteado de muro de contención, provision y colocación (amurándola con material hidrófugo) de babeta de chapa de zinc	ml	90,00	0,00	0,00	
3.7	Construccion de sector de equipos de aire	gl	1,00	0,00	0,00	
	Sub Total					0,00
4	area flujo laminar B+ +					

4.1	Preparación y pintura epoxy para interior color blanco de cielorrasos y paredes "completos" en dicho sector	m2	43,00	0,00	0,00	
4.2	Preparación y pintura con epoxy de carpinterías	gl	1,00	0,00	0,00	
4.3	Reparación o ajuste de 2 puertas, como manijas y cerraduras de 2 puertas	gl	1,00	0,00	0,00	
1.4	Provisión de banco de cambiado de madera (aprox. 2.00m x 0.40m x 0.40m) revestido con piso vinílico	gl	1,00	0,00	0,00	
4.5	Provisión y colocación de dos (2) equipos de iluminación de 2 tubos de 36w de aplicar "tipo estancos". La tensión se tomará de boca existente en forma cable bajo plomo	gl	2,00	0,00	0,00	
4.6	Provisión e instalación de sistema de detectores de humo, sirena y luces de aviso de incendio, que se conectarán a una central de comando general para todos los cuartos del sector Control de Calidad	gl	1,00	0,00	0,00	
	Sub Total					0
5	area de control de esterilidad c					
5.1	Preparación y pintura epoxy para interior color blanco de cielorrasos y paredes "completos" en dicho sector	m2	18,00	0,00	0,00	
5.2	Preparación y pintura con epoxy de una (1) carpintería	gl	1,00	0,00	0,00	
5.3	Reparación o ajuste de 1 puerta, como manijas y cerraduras de 1 puerta	gl	1,00	0,00	0,00	
5.4	Provisión y colocación de dos (2) equipos de iluminación de 2 tubos de 36w de aplicar "tipo estancos". La tensión se tomará de boca existente en forma cable bajo plomo	gl	2,00	0,00	0,00	
5.5	Provisión de mueble bajo mesada en melamina blanca de 2.05m x 0.83m x 0.60m, con una cajonera a la derecha (ancho 1.00m) y dos puertas de abrir a la izquierda con estantes interiores (1.05m)	gl	1,00	0,00	0,00	
5.6	1. Provisión e instalación de sistema de detectores de humo, sirena y luces de aviso de incendio, que se conectarán a una central de comando general para todos los cuartos del sector Control de Calidad	gl	1,00	0,00	0,00	
	Sub Total					0
6	area de control higienico c					
6.1	Preparación y pintura epoxy color blanco de cielorrasos y paredes "completos" en dicho sector	m2	45,00	0,00	0,00	
6.2	Preparación y pintura con epoxy de una (1) carpintería	gl	1,00	0,00	0,00	
6.3	Reparación o ajuste de 1 puerta, como manijas y cerraduras de 1 puerta	gl	1,00	0,00	0,00	

6.4	Provisión y colocación de dos (2) equipos de iluminación de 2 tubos de 36w de aplicar "tipo estancos". La tensión se tomará de boca existente en forma exterior con cable canal	gl	2,00	0,00	0,00	
6.5	Provisión de mueble bajo mesada en melamina blanca de 2.90m x 0.82m x 0.60m, con una cajonera a la derecha (ancho 1.00m) y dos puertas de abrir a la izquierda con estantes interiores (1.90m)	gl	1,00	0,00	0,00	
6.6	Provisión e instalación de sistema de detectores de humo, sirena y luces de aviso de incendio, que se conectarán a una central de comando general para todos los cuartos del sector Control de Calidad	gl	1,00	0,00	0,00	
	Sub Total					0
7	area de lavado c					
7.1	Preparación y pintura epoxy color blanco de cielorrasos y paredes "completos" en dicho sector	gl	1,00	0,00	0,00	
7.2	Preparación y pintura con epoxy de una (1) carpintería	gl	1,00	0	0,00	
7.3	Reparación o ajuste de 1 puerta, como manijas y cerraduras de 1 puerta	gl	1,00	0,00	0,00	
7.4	Provisión y colocación de dos (2) equipos de iluminación de 2 tubos de 36w de aplicar "tipo estancos". La tensión se tomará de boca existente en forma exterior con cable canal	gl	2,00	0,00	0,00	
7.5	Provisión de mueble bajo mesada en melamina blanca de 2.10m x 0.82m x 0.60m, con una cajonera a la derecha (ancho 0.60m) y dos puertas de abrir a la izquierda con estantes interiores (1.50m)	gl	1,00	0,00	0,00	
7.6	Provisión e instalación de sistema de detectores de humo, sirena y luces de aviso de incendio, que se conectarán a una central de comando general para todos los cuartos del sector Control de Calidad	gl	1,00	0,00	0,00	
	Sub Total					0
8	area de cambiador principal y area de distribucion c					
8.1	Preparación y pintura epoxy color blanco de cielorrasos y paredes "completos" en dicho sector	m2	62,00	0,00	0,00	
8.2	1. Preparación y pintura epoxy de dos (2) carpinterías	gl	1,00	0	0,00	
8.3	1. Reparación o ajuste de 2 puertas, como manijas y cerraduras de 2 puertas	gl	1,00	0,00	0,00	
8.4	1. Cambio de mano de puerta de acceso a primer piso colocada en tabique de placas de yeso (ingreso al area gral de cambiador)	gl	1,00	0,00	0,00	
8.5	1. Provisión y colocación de pasamanos en escalera de caño redondo de 4cm (2 tramos de 4.50ml c/u)	gl	1,00	0,00	0,00	
8.6	1. Provisión y colocación de doble vidrio hermetico fijo en DVH en puerta de salida terraza (aprox. 1.31m x 1.67m)	gl	1,00	0,00	0,00	

8.6	1. Provisión de banco de cambiado de madera (aprox. 2.00m x 0.40m x 0.40m) revestido con piso vinílico	gl	1,00	0,00	0,00	
	Provisión y colocación de dos (2) equipos de iluminación de 2 tubos de 36w de aplicar "tipo estancos". La tensión se tomará de boca existente en forma exterior con cable canal	gl	2,00	0,00	0,00	
8.6	1. Cambiar aristas de madera (terminación de ventanas de 40cm x 40cm) en 5 puertas por ¼ de caña	gl	1,00	0,00	0,00	
	Sub Total					0
9	AREA DE LAVADO LABORATORIO RATONES COBAYOS SALIDA DE EMERGENCIA VESTUARIO DUCHAS Y OFICINAS					
9.1	Preparación y pintura epoxy color blanco de cielorrasos y paredes "completos" en dicho sector	m2	950,00	0,00	0,00	
9.2	1. Preparación y pintura epoxy carpinterías	ud	16,00	0	0,00	
9.3	1. Reparación o ajuste de manijas y cerraduras de 16 puertas	gl	1,00	0,00	0,00	
9.4	1. Provisión y colocación de catorce (14) equipos de iluminación de 2 tubos de 36w de aplicar "tipo estancos". La tensión se tomará de boca existente en cable bajo plomo	gl	14,00	0,00	0,00	
9.5	1. Provisión y colocación de espejos en baños (2 de 80cm x 80cm c/u)	gl	1,00	0,00	0,00	
9.6	1. Provisión y colocación de barral anti-pánico con cerradura exterior en 2 puertas de salida de emergencia	gl	1,00	0,00	0,00	
9.7	1. Provisión e instalación de sistema de detectores de humo, sirena y luces de aviso de incendio, que se conectarán a una central de comando general para todos los cuartos del sector Control de Calidad	gl	1,00	0,00	0,00	
9.8	1. Techos de protección entrada y salida del edificio sobre la misma fachada (aprox. 1.50m x 1.00m c/u), que serán de estructura metálica y vidrio armado	gl	1,00	0,00	0,00	
9.9	escalera de emergencia	gl	1,00	0,00	0,00	
	Sub Total					0
10	montacarga					
10.1	montaplatos de accionamiento hidraulico	gl	2,00	0,00	0,00	
	Sub Total					0
11	passbox					
11.1	passbos de acero inox con filtro esterilizacion UV tipo cuben	gl	1,00	0,00	0,00	
	Sub Total					0
12	sistema de filtrado de Aire clase C					

12.1	según detalle pliego	gl	1,00	0,00	0,00	
	Sub Total					0
13	Estraccion de Fuel Oil					
13.1	según detalle pliego	gl	1,00	0,00	0,00	
	Sub Total					0
	TOTAL					0,00
	estos costos incluyen IVA					
	datos costo obras Revista Vivienda marzo 2015 y proveedores particulares					
	estos datos incluyen la utilidad, cargas sociales, seguros, traslados de mercaderias					
	materiales primeras marcas					
	90 días habiles					