

ANEXO II

Planilla de Computo correspondiente a:

Salida de Emergencia en Dto. Parasitología - INEI

FECHA DE PRESENTACION: agosto de 2015

TIEMPO ESTIMADO DE OBRA: 35 días hábiles

1.-	GENERALIDADES				
1.1	Suministros a cargo del contratista, materiales y equipos				no cotizable
1.2	Muestras, ensayos y cateos				no cotizable
1.3	Reconocimiento de la obra				no cotizable
1.4	Responsabilidad del contratista				no cotizable
1.5	Interpretación de la documentación técnica				no cotizable
1.6	Aprobación de los trabajos				no cotizable
1.7	Consiciones de seguridad y precauciones en obra				no cotizable
1.8	Seguros				no cotizable
1.9	Inspecciones				no cotizable
1.10	Horario de los trabajos				no cotizable
2	TRABAJOS PRELIMINARES				
2.1	Normas sobre Seguridad e Higiene	gl	1		
2.2	Planos ejecutivos	gl	1		
2.3	cercos de obra	gl	1		
2.4	Cartel de Obra 1m x 0,8m	m2	1		
2.5	obrador, depositos, baño	m2	9		
2.6	Limpieza de obra parcial y final. Incluye protecciones internas para sectorizar la obra.	gl	1		
2.7	Luz para la construcción	gl	1		
2.8	Replanteos	gl	1		
2.9	Andamios	gl	1		
2.10	Secuencia fotográfica	gl	1		
3	DESMONTE Y DEMOLICIONES				
3.1	Desmonte de carpintería de aluminio. Incluye reja exterior.	gl	1		
3.2	Desmonte de mobiliario interno. Mesadas, bajos, estanterías	gl	1		
3.3	Desmonte de cañerías e instalaciones sin uso.	gl	1		
3.4	Demolición de muro para vano de la puerta	m3	1		
3.5	Desmonte artefacto de iluminación	gl	1		
3.6	Picado de azulejos en mal estado	gl	1		
3.7	Volquetes	unidad	1		
4	MAMPOSTERIA				
4.1	Construcción de muro para recibir puerta y ventana.	m3	0,2		
5	REVOQUES y REVESTIMIENTOS				
5.1	Revoque completo nuevo sobre muro nuevo	m2	2		
5.2	Reparación de revoques y revestimiento por desmonte de elementos. Incluye reposición de azulejos en mal estado	gl	1		
6	HERRERIA				
6.1	Adaptación de reja exterior a nueva medida. Incluye colocación	gl	1		
6.2	Provisión y colocación de puerta de emergencia F60. Incluye herrajes barral y copias de llave (4).	unidad	1		
6.2	Provisión y colocación de marco de chapa para puerta de madera	unidad	1		
7	SOLIAS, ZOCALOS y GRANITOS				
7.1	Solia de granito gris mara en puerta.	m2	0,5		
7.2	Mesada de granito gris mara sobre mueble	m2	1,45		
7.3	Zocalo de granito gris mara sobre mesada	mL	3,55		
8	CARPINTERIA DE ALUMINIO				
8.1	Ventana tipo V1 (frente)	unidad	1		
8.2	Ventana tipo V2 (interna)	unidad	1		
9	CARPINERIAS DE MADERA				
9.1	Puerta interna de madera enchapada melamina. Incluye herrajes y copias de llave (3)	unidad	1		
9.2	Mueble bajo mesada. Con patas	gl	1		
9.3	Reparacion de puerta Pex. Incluye balancin, copias de llave, gancho de traba.	gl	1		
10	CONSTRUCCION EN SECO				
10.1	Tabique de roca yeso tipo Durlock. (Ignifugo)	m2	13		
11	ELECTRICIDAD				
11.1	Adaptación de instalación existente. Modificaciones	gl	1		
11.2	Colocación de bocas nuevas de tomas	bocas	3		
11.3	Bocas de iluminación	bocas	5		
11.4	Artefacto de techo	unidad	1		
11.5	Artefacto de pared	unidad	2		
11.6	Artefacto cartel de salida	unidad	1		
11.7	Artefacto bajo alacena	unidad	1		
11.8	Colocación de artefactos	unidad	5		
12	SANITARIOS				
12.1	Embutido de cañería de desagüe de equipo	gl	1		

13	AIRE ACONDICIONADO				
13.1	Limpieza de equipo existente	gl	1		
14	VIDRIOS				
14.1	Provisión y colocación de vidrio de seguridad 3+3	m2	2,2		
15	PINTURA				
15.1	Latex para cielorraso primera marca	m2	10,5		
15.2	En pared pintura satinada LAVABLE primera marca. según PETP pasillos	m2	47		
15.3	En pared sobre azulejos . (Incluye tapado de imperfecciones)	m2	26		
15.4	Esmalte sintético primera marca. sobre herrería y carpintería (reja, puertas, marcos)	m2	9		

SUB-TOTAL 1 (incluye material, maquinas y herramientas, mano de obra)	
---	--

GASTOS GENERALES (%)

SUB-TOTAL 2 (SUB-TOTAL 1 + GASTOS GENERALES)	
---	--

BENEFICIO EMPRESA (%)

SUB-TOTAL 3 (SUB-TOTAL 2 + BENEFICIO EMPRESA)	
--	--

REPRESENTACION TECNICA (%)

SUB-TOTAL 4 (SUB-TOTAL 3 + REPRESENTACION TECNICA)	
---	--

I.V.A e I. Brutos (%)

TOTAL -TOTAL (SUB-TOTAL 4 + IMPUESTOS)	
---	--