

OBRA Remodelación del ex Droguero ubicado en el Sector Deposito Central para el traslado de Oficinas

PROPIETARIO ANLIS

UBICACIÓN Av. Vélez Sarsfield 563 C.A.B.A.

FECHA

ITEM	LISTADO DE TAREAS	Un	Cant	Parciales		Totales Rubro
				Unitario	Total	
<b>100</b>	<b>DEMOLICION Y PICADO DE REVOQUES</b>					
101	Demolición mampostería existente, incluye retiro de escombros	m2	29,00			
102	Demolición mobiliario	gl	2,00			
102	Picado de revoques	m2	135,00			
103	Retiro de instalaciones existentes en volquetes	Gl	3,00			
<b>200</b>	<b>MAMPOSTERIA</b>					
201	Mampostería de ladrillos comunes de 0,15	m2	10,00			
202	Mamp. Lad. Hueco Cerámico 0,12 (12x18x33)	m2	12,10			
203	revoques nuevos	m2	164,00			
204	Hormigon Armado para refuerzos horizontales en mampostería	m3	1,10			
205	Amure de marcos carpintería	Un	2,00			
<b>300</b>	<b>CUBIERTAS</b>					
301	cubiertas tipo pergola de perfil L y T con vidrio armado según diseño	ml	3,00			
<b>400</b>	<b>MUROS</b>					
401	Tabique de roca de yeso 12,5mm perfilera de 70 mm	m2	42,00			
<b>500</b>	<b>SOLADOS Y ZOCALOS</b>					
501	Provisión y Colocación de piso vinílico 2 mm con zocalo 60 ml según detalle pet	m2	98,00			
502	pulido mecanico del piso	ml	98,00			
<b>600</b>	<b>CIELORRASOS</b>					
601	Cielorraso desmontable tipo horpack mat y m.o	m2	80,00			
<b>700</b>	<b>PINTURAS</b>					
701	Pintura esmalte sintético en paredes	m2	174,00			
702	Pintura Esmalte Sintético (marcos, puertas y ventanas) Completas	u	7,00			
703	pintura tarquini exterior	m2	32,00			
<b>800</b>	<b>INSTALACION SANITARIA</b>					
801	Instalación agua fría y caliente mat y mo	Gl	1,00			
802	Conexión desagüe bacha, AA mat y mo	Gl	1,00			
<b>900</b>	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>					
901	Bocas de iluminación e instalacion artefactos	Un	32,00			
902	Bocas de Tomacorrientes comunes	Un	38,00			
903	Bocas de Tomacorrientes de 20 Amp. Para heladeras	Un	1,00			
904	Bocas para datos c/cañería de 1" con cable utp cat 6 ver pliego sistemas	Un	30,00			
905	Toma para Termotanque eléctrico	Un	1,00			
906	Toma para sistemas y cableado	Un	24,00			
907	Tomadas para AA 20 AMP	Un	4,00			
908	tableros	Un	4,00			
909	llaves dobles de encendidos de luces std	Un	7,00			
910	Termotanque eléctrico 150lts de colgar de alta recuperacion	Un	1,00			
911	Artefactos de iluminación - tipo doble parabolico con acrilico satinado 3x36 w	gl	32,00			
<b>1000</b>	<b>INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO</b>					
1001	instalacion y drenajes	ud	4,00			
1002	Cañería para conexión de Aire acondicionado	Un	3,00			
1003	Artefactos Aire Acondicionado 6.000 Frigorías/calorías/deshumidificador Clase A	Un	1,00			
1004	Artefactos Aire Acondicionado 4.500 Frigorías/calorías/deshumidificador Clase A	Un	2,00			
1005	Artefactos Aire Acondicionado 3.000 Frigorías/calorías Clase A serpentario	Un	1,00			
<b>1100</b>	<b>CARPINTERIAS - PUERTAS - VENTANAS</b>					
1101	P1 - Puerta doble 1,40 x 2,00. Doble contacto. Marco BWG 16, Hoja doble chapa BWG 18 inyectada con poliuretano inyectado. Tabique 12. Con Perno de seguridad. Barra Antipanico con llave y cerradura doble paleta	Un	1,00			
1102	P2 - Puerta doble contacto de 1,00 x 2,00. Marco BWG 18, Hoja Doble Chapa BWG 18 inyectada con poliuretano inyectado. Tabique 15cm. Visor de 0,60 x 0,60 . Con Perno de seguridad. Doble balancin bronce platil.	Un	1,00			
1103	tabiques en vidrio blindex	Un	1,00			
1104	P3 - puerta en hierro replica existente con barral antipanico, con perno de seguridad y vidrio laminado 3+3	Un	1,00			
1105	V1 - Ventana linea Modena 0,96x1,10. Terminación anodizado natural. Premarco de aluminio. Vidrio lam. 3+3. Según detalle planilla de carpinterias	Un	1,00			
<b>1200</b>	<b>VARIOS</b>					
1201	camara fria según PET	Gl	1,00			
1202	Fletes-Baño químico-casilla	mes	1,00			
1203	equipamiento de sistemas según PET 1 Switch X450-G2-48p-GE4-Base Extreme	Gl	1,00			
1204	equipamiento de sistemas según PET 1 X460-G2-48t-GE4-Base Extreme Ambos son Switches de 48 puertos, una patchera de 24 puertos con jack	Gl	1,00			
1205	Instalacion contra incendio según detalle PET	Gl	1,00			
1206	techos de chapa con estructura metalica proteccion equipos AA	Un	6,00			
1207	membrana geotextil sobre cubierta	Un	56,00			
1208	Ayuda de Gremios	mes	3,00			
<b>TOTAL</b>						

dias de obra 75 dias habiles

IVA incluido