

OBRA sanitarios y oficinas INPB Direccion

PROPIETARIO ANLIS

UBICACION Av. Vélez Sarsfield 563 C.A.B.A.

ITEM	LISTADO DE TAREAS	Un	Cant	Parciales		Totales Rubro
				Unitario	Total	
100	DEMOLICION Y PICADO DE REVOQUES					
101	Demolición mampostería existente, incluye retiro de escombros	m2	8,00			
102	Demolición mobiliario	gl	2,00			
102	Picado de revoques	m2	48,00			
103	demolicion puerta corrediza	Gl	1,00			
200	MAMPOSTERIA					
201	revoque grueso	m2	48,00			
202	contrapiso / carpeta y colocacion mosaico	m2	8,00			
300	MOBILIARIO					
301	Mobiliario según detalle PET	gl	2,00			
500	SOLADOS Y ZOCALOS					
501	Provisión y Colocación de piso mosaico granítico según pet	m2	8,00			
501	pulido mecanico del piso en l+D+l y baños vitrificado	ml	8,00			
600	CIELORRASOS					
601	Cielorraso placa roca de yeso antihumedad 12,5 mm estructura 70 mm	m2	8,00			
700	PINTURAS					
701	Pintura esmalte sintético en marcos	gl	2,00			
702	Pintura latex satinada antibacterial en cielorraso	m2	8,00			
703	Pintura Esmalte Sintético carpinterías metálicas	gl	2,00			
704	Pintura Esmalte Sintético (marcos y puertas) Completas	u	2,00			
800	INSTALACION SANITARIA					
801	Instalación agua fría y caliente	Gl	2,00			
802	Conexión desagüe bachas, inodoros a la red cloacal	Gl	2,00			
803	bacha, inodoro tipo bari largo con mochila y tapa, bidet tipo bari	Gl	3,00			
804	Provisión y colocacion de Mesada de granito de 0,60 x 1,5 m largo c/ 2 bacha de 32x52x15	ml	3,00			
805	Provisión y conexión de grifería FV según pet	Un	2,00			
900	INSTALACION ELECTRICA					
901	Bocas de iluminación e instalacion artefactos	Un	11,00			
902	Bocas de Tomacorrientes comunes	Un	2,00			
1100	CARPINTERIAS – PUERTAS - VENTANAS					
1101	cerramientos interiores de baños según pet, estructura de aluminio anodizado blanco, marcos, puertas, paneles de madera laminada	Un	1,00			
1200	VARIOS, SEGUROS DE RESP., CIVIL, TERCEROS, ETC.					
1201	Seguros	Gl	1,00			
1202	Fletes-Baño químico-casilla	mes	1,00			
1203	Ayuda de Gremios	mes	1,00			
1204	Movimiento de materiales	mes	1,00			
1205	Gastos en equipos, enseres, herramientas, etc.	mes	1,00			
SUBTOTAL						
DETALLE DE REFORMA OFICINAS						
100	DEMOLICION Y PICADO DE REVOQUES					
101	Demolición tabiquería existente, incluye retiro de escombros	m2	8,00			
102	Demolición mobiliario	gl	2,00			
102	Picado de revoques	m2	24,00			
103	demolicion TABIQUE EXISTENTE	Gl	1,00			
200	MAMPOSTERIA					
201	revoque grueso	m2	24,00			
202	durlock	m2	22,50			
500	SOLADOS Y ZOCALOS					
501	Provisión y Colocación de piso flotante tipo top floor	m2	28,00			
600	CIELORRASOS					
601	Cielorraso placa roca de yeso antihumedad 12,5 mm estructura 70 mm	m2	28,00			
700	PINTURAS					
701	Pintura esmalte sintético en marcos	gl	2,00			
702	Pintura latex satinada antibacterial en cielorraso	m2	28,00			
703	Pintura Esmalte Sintético carpinterías metálicas	gl	2,00			
704	Pintura Esmalte Sintético (marcos y puertas) Completas	u	1,00			
800	INSTALACION ELECTRICA					
801	Bocas de iluminación e instalacion artefactos	Un	9,00			
802	Bocas de Tomacorrientes AA	Un	12,00			
803	equipos de luz	Un	9,00			
804	Bocas de Tomacorrientes comunes	Un	12,00			
805	Bocas de sistemas	Un	4,00			

900	CARPINTERIAS – PUERTAS - VENTANAS				
901	cerramientos interiores de baños según pet, estructura de aluminio anodizado blanco,	Un	1,00		
SUBTOTAL					

SUBTOTAL					
----------	--	--	--	--	--

PLAZO DE EJECUCION: 45 días hábiles
 LOS PRECIOS DEBERAN INCLUIR IVA