

ANEXO II

Planilla de Computo correspondiente a:

Reparación de Cubierta de: Pabellón Principal y Arco de Ingreso

FECHA: septiembre de 2015

TIEMPO ESTIMADO DE OBR/

1.-	GENERALIDADES			
1.1	Suministros a cargo del contratista, materiales y equipos			
1.2	Muestras, ensayos y cateos			
1.3	Reconocimiento de la obra			
1.4	Responsabilidad del contratista			
1.5	Interpretación de la documentación técnica			
1.6	Aprobación de los trabajos			
1.7	Consiciones de seguridad y precauciones en obra			
1.8	Seguros			
1.9	Inspecciones			
1.10	Horario de los trabajos			
2	TRABAJOS PRELIMINARES			
2.1	Normas sobre Seguridad e Higiene	gl	1	
2.2	Planos ejecutivos	gl	1	
2.3	cercos de obras. Incluye pantallas protectoras para los accesos	gl	1	
2.4	Cartel de Obra 3,00 X 2,00	m2	6	
2.5	obrador, depositos, baño	m2	6	
2.6	Limpieza de obra parcial , volquete	gl	1	
2.7	Luz para la construccion	gl	1	
2.8	Replanteos	gl	1	
2.9	Andamios	gl	1	
2.10	Secuencia fotográfica	gl	1	
3	DESMONTE Y DEMOLICIONES			
3A	Pabellon Principal			
3.A.1	Picado de cargas laterales	GL	1	
3.A.2	Retirar techado de tejas (completo)			
3.A.3	Retiro y/o reemplazo de cabios			
3.A.4	Retiro del alero caja cenefa de madera de alero			
3.A.5	Limpieza general			
3.A.6	Acopiado traslado y guardado de tejas	GL	1	
3.A.7	Volquetes	GL	1	
3B	Arco de Ingreso			
3.B.1	Picado de cargas laterales	GL	1	
3.B.2	Retirar techado de tejas (completo)			
3.B.3	Retiro y/o reemplazo de cabios			
3.B.4	Retiro del alero caja cenefa de madera de alero			
3.B.5	Limpieza general			
3.B.6	Acopiado traslado y guardado de tejas	GL	1	
3.B.7	Volquetes	GL	1	
4	CUBIERTA NUEVA			
4A	Pabellon Principal			
4.A.1	Recomposicion completa de la cubierta de teja: Cabios (según reemplazo), tablero OSB, Revestimiento en Machimbre, Fieltro asfáltico, Liston de yesero, Clavadera de teja, Tejas tipo francesa y caballetes. Aperturas de ventilaciones de troneras. Incluye las troneras. Incluye completamiento de estructura de cierre por incorporación de conector.	m2	111	
4.A.2	Conector nuevo. Idem característica al existente. Vigas, machimbre, Fieltro asfáltico, Liston de Yesero, Clavadera de teja, Tejas francesas, Caballetes	m2	19	
4.A.3	Caja Cenefa de alero reconstrucción y reposicion de mensulas y punta de viga de alero. Se incluye tratamiento de madera con esmalte sintético	GL	1	
4B	Arco de Ingreso			
4.B.1	Recomposicion completa de la cubierta de teja: Cabios (según reemplazo), tablero OSB, Revestimiento en Machimbre, Fieltro asfáltico, Liston de yesero, Clavadera de teja, Tejas tipo francesa y caballetes.	m2	77	
4.B.3	Reposicion de mensulas y punta de viga. Se incluye tratamiento de madera con esmalte sintético	GL	1	
5	REVOQUES			
5A	Pabellon Principal			
5.A.1	Construccion y reconstruccion de borde de muros laterales (Carga) (agregado de hilada de mampostería)	m2	10	
5.A.2	Partida para reparacion de volumen salientes	GL	1	
5B	Arco de Ingreso			
5.B.1	Construccion y reconstruccion de borde de muros laterales (Carga) (agregado de hilada de mampostería)	m2	15	
6	ZINGUERIA			
6A	Pabellon Principal			
6.A.1	Zinguerias de borde contra carga	mL	10	
6.A.2	Zinguerias de limaoya y contra volumen office	mL	13	

6B	Arco de Ingreso			
6.B.1	Zinguerias de borde contra carga	mL	15	
6.A.2	Zinguerias de encuentro con volumen	mL	14	
7	PINTURA			
7.1	Pintura en todas las partes de madera expuestas. Según PETP	gl	1	

SUB-TOTAL 1 (incluye material, maquinas y herramientas, mano de obra)

GASTOS GENERALES (%)

SUB-TOTAL 2 (SUB-TOTAL 1 + GASTOS GENERALES)

BENEFICIO EMPRESA (%)

SUB-TOTAL 3 (SUB-TOTAL 2 + BENEFICIO EMPRESA)
--

REPRESENTACION TECNICA.(%)

SUB-TOTAL 4 (SUB-TOTAL 3 + REPRESENTACION TECNICA)

I.V.A e I. Brutos (%)

TOTAL -TOTAL (SUB-TOTAL 4 + IMPUESTOS)

A: 40 días hábiles

[illegible]

