

Planilla de Computo correspondiente a:

Nuevo Tendido Electrico Suterraneo y Tablero Principal. INER "Dr. E. Coni"

FECHA:

TIEMPO ESTIMADO DE OBRA: 45 días háb.

	Rubros	U. de Med.	Cant.	P. Unit.	P. Parcial	P. Total
1	Trabajos Preliminares					
1.1	Cartel de obra (4x3m)	GL	1			
1.2	Electricidad y agua de construcción	GL	1			
1.3	Cerco de obra y protecciones-Obrador-Sanitario de personal	GL	1			
1.5	Replanteos	GL	1			
2	Armado e instalación de nuevo tablero principal					
2.1	Provisión y armado de gabinete de chapa	GL	1			
2.2	Tendido y provisión de cañerías Tablero principal-Caja de medidor	GL	1			
2.3	Colocación y provisión de cámara de inspección	GL	1			
2.4	Tendido y provisión de cañerías Cámara de inspección-Tablero principal	GL	1			
2.5	Instalación y provisión de barras de cobre	mL	9			
2.6	Provisión de conductor 1x185mm2	mL	16			
2.7.1	Provisión de terminales de cobre	GL	4			
2.7.2	Provisión de bulones de cobre					
2.8	Tendido y conexión de conductores	GL	1			
2.9	Provisión de interruptor termomagnético 160A	GL	2			
2.10	Provisión de interruptor termomagnético 250A	GL	1			
2.11	Provisión de interruptor termomagnético 400A	GL	1			
2.12	Provisión de interruptor termomagnético 20A	GL	2			
2.13.1	Provisión de terminales de cobre	GL	44			
2.13.2	Provisión de bulones de cobre					
2.14	Colocación y conexión de llaves termomagnéticas a las barras de cobre	GL	1			
2.15.1	Provisión de voltímetro a aguja	GL	3			
2.15.2	Provisión de amperímetro a aguja					
2.15.3	Provisión de luz testigo, tipo ojo de buey					
2.15.4	Colocación y conexión de voltímetros, amperímetros y luces testigos					
2.21	Colocación, conexión y provisión de jabalina c/morseto	GL	1			
2.22	Arena, cemento y demás materiales para la reconstrucción de mamposterías y pisos	GL	1			
2.23	Limpieza general	GL	1			

3	Vinculación tablero principal con los pabellones					
3.1	Colocación y provisión de cámaras de inspección	GL	3			
3.2	Colocación y provisión de cajas de chapa p/bornera	GL	3			
3.3	Tendido y provisión de cañerías Cámaras de Inspección-Cajas p/bornera	GL	1			
3.4	Provisión de cable subterráneo 3x50 + 1x25	mL	400			
3.5	Provisión de cable subterráneo 3x95 + 1x50	mL	55			
3.6	Provisión de cable subterráneo 3x185 + 1x95	mL	275			
3.7	Provisión de cable subterráneo 2x10	mL	400			
3.8.1	Zanjeo para tendido de cables subterráneos	mL	500			
3.8.2	Armado cama de arena					
3.8.3	Tendido y acomodado de conductores subterráneos					
3.8.4	Tapado de conductores subterráneos con arena					
3.8.5	Tapado de conductores subterráneos con ladrillos					
3.8.6	Tapado y apisonado del zanjeo					
3.8.7	Arena y ladrillos					
3.9	Limpieza general	GL	1			
3.10	Volquete	GL	1			
4	Conexión de los cables subterráneos					
4.1.1	Colocación y provisión de bornera 400A	GL	1			
4.1.2	Colocación y provisión de bornera 300A	GL	1			
4.1.3	Colocación y provisión de bornera 200A	GL	1			
4.2	Provisión de terminales de cobre	GL	32			
4.3	Provisión de bulones de cobre					
4.4	Colocación y conexión de los conductores subterráneos a las llaves termomagnéticas y a las bornera	GL	1			
4.5	Tendido y provisión de cañerías Caja p/bornera-Tablero secundario de cada pabellón	GL	1			
4.6	Tendido y conexión de conductores Caja p/bornera-Tablero secundario de cada pabellón	GL	1			
4.7	Arena, cemento y demás materiales para la reconstrucción de mamposterías y pisos	GL	1			
4.8	Limpieza general	GL	1			
5	Alimentación del medidor					
5.1	Colocación y provisión de cámaras de inspección	GL	1			
5.2	Tendido y provisión de cañerías Cámara de Inspección-Caja de medidor	GL	1			
5.3	Provisión de cable subterráneo 3x185 + 1x95	mL	20			
5.4	Tendido y conexión de conductores	GL	1			
5.5	Arena, cemento y demás materiales para la reconstrucción de mamposterías y pisos	GL	1			
5.6	Limpieza general	GL	1			
6	Iluminación Exterior					

