

ANEXO II

Planilla de Computo y Presupuesto correspondiente a:

Restauración, remodelación y ampliación de:
CIERRES PERIMETRALES, ILUMINACION y PODAS

FECHA DE PRESENTACION:

TIEMPO ESTIMADO DE OBRA: 45 días corridos

1.- GENERALIDADES					
	Obras comprendidas en este pliego				no cotizable
	Documentación y normativa relacionada				no cotizable
	Suministros a cargo del contratista, materiales y equipos				no cotizable
	Muestras, ensayos y cateos				no cotizable
	Reconocimiento de la obra				no cotizable
	Responsabilidad del contratista				no cotizable
	Interpretación de la documentación técnica				no cotizable
	Aprobación de los trabajos				no cotizable
	Condiciones de seguridad y precauciones en obra				no cotizable
	Seguros				no cotizable
	Inspecciones				no cotizable
	Facultades de la Direccion de Obra				no cotizable
2 TRABAJOS PRELIMINARES					
	Normas sobre Seguridad e Higiene	1	U		
	Planos ejecutivos y de detalles	1	U		
	cartel de obra	3	M2		
	obrador, depositos y sanitarios	25	m2		
	Agua y luz para la construccion	1	gl		
	Limpieza final	1	GL		
3 PODA Y RETIRO DE ESPECIES ARBÓREAS					
	Podas	66	u		
	Eliminación de arbustos	1	gl		
	Disposición final	1	gl		
4 LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DEL TERRENO.-					
3.1	Limpieza de terreno	1020	M2		
3.2	Nivelaciones	1020	M2		
3.4	Excavaciones para cimientos y bases de columnas	2	M3		

5	DEMOLICIONES - RETIRO VARIOS				
	Demolición de paredones interiores	19	M3		
	Retiro de alambrados y postes existentes	1	gl		
	Retiro de portón y columnas de accesos	1	u		
6	TAREAS DE ALBAÑILERÍA				
	Hidrolavados	190	m2		
	Eliminación y retiro de revoques flojos	55	M2		
	Reposición de revoques desprendidos	55	m2		
	Azotado cementicio	190	m2		
	Tratamiento de grietas y fisuras	1	gl		
	Adecuación del muro de mampostería de ladrillo común calle Ituzaingó	1	gl		
	Colocación de nicho de gas	1	u		
	Adecuación del muro en ochava (Ituzaingó y España)	1	gl		
	Adecuación de los muros de ladrillos huecos y/o bloques hormigón Necochea - España.-	1	gl		
	Viga de encadenado de hormigón armado	75	ml		
	Colocación de injertos metálicos tipo "Y"	1	gl		
	Cortes en mamposterías para colocación de columnas	1	gl		
	Revoques y nivelación de muros	1	gl		
7	COLOCACIÓN DE CERCO DE MALLA DE ALAMBRE. CONCERTINA Y PORTÓN DE ACCESO				
	Colocación de columnas de H°- esquineros + alambrado romboidal - accesorios	123	ml		
	Cierre de alambre de concertina.	170	ml		
	Portón de acceso:	1	u		
8	INSTALACION ELECTRICA - ILUMINACION				
	Fundaciones para columnas	1,5	m3		
	Provisión y colocación de columnas	3	u		
	Protecciones vehiculares de columnas	3	u		
	Tablero principal (Adecuación)	1	u		
	Provisión de tablero secundario	1	u		
	Zanjeo	17	M3		
	Tendido y cableado	198	ml		
	Tapado de zanja	17	M3		
	Provisión y colocación de luminarias	12	u		
	Puestas a tierra	1	gl		
	Pruebas y ensayos	1	gl		
9	PINTURA				
	Pintura de muros	75	m2		
	Pintura de elementos metálicos:	1	gl		