**ANEXO II**

# PROYECTO: REFACCIONES Y REPARACIONES EN ÁREA DE TOXINAS Y TOXOIDES

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CÓMPUTO | | PRECIO COSTE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | CTO. UNIT. | CTO. ÍTEM |
| **1.-** | **TRABAJOS EXTERIORES A NIVEL PLANTA BAJA LATERAL ACCESO ETS** | | | | |
| 1.1 | Rotura de vereda y desmonte de contrapiso en camino entre 2 cuerpos de escaleras en Frente de edificio Principal, mas dos ramales hacia red cloacal al frente | m2 | 80 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 1.2 | Compactación y nivelación de suelo en veredas | m3 | 145 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 1.3 | Acarreo y retiro de escombros (incluye volquetes varios) | gl | 10 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 1.4 | Ejecución de contrapiso en veredas | m3 | 12,4 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 1.5 | Provisión y colocación de pisos calcáreos en veredas | m2 | 80 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 1.6 | Construcción de borde perimetral hacia el terreno con ladrillos con naríz redondeada de canto (ídem existentes institucionales) | ml | 47 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 1.7 | Juntas de dilatación entre paños de veredas | gl | 1 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 1.8 | Desmonte y retiro de pisos en terrazas acceso escaleras | m2 | 80 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 1.9 | Ejecución de contrapiso en terrazas acceso escaleras | m2 | 80 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 1.10 | Provisión y colocación de pisos graníticos en terraza de acceso escaleras | m2 | 80 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 1.11 | pulido mosaico granitico | m2 | 80 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 1.12 | También se removerá la brea avejentada de las juntas y se sellarán con selladores poliuretánicos marca SIKA. Unidades de cartuchos de 300ml. | U | 350 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 1.13 | Sellado del descanso y escalones de los 3 cuerpos de escaleras al frente de edificio principal. Se aplicará sellador tipo Sikaguard ladrillos transparente formado a base de silicona vehiculizada en solvente, que ofrezca protección hidrófuga contra la penetración de agua de lluvia. Unidades de baldes de 20lts. | U | 27 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 1.14 | Impermeabilizacion con revoque hidrófugo de mampostería de frente bajo nivel de vereda | m2 | 55 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 1.15 | provision caños de PVC forte 500mmx6m cloacal | ml | 55 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 1.16 | instalacion caños de PVC forte 500mmx6m cloacal | ml | 55 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 1.17 | Modificación de instalaciones cloacal y pluvial subterráneas según lo indicado por el departamento de Arquitectura. | gl | 1 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 1.18 | Zanjeo de terreno en dicho recorrido (profundidad aprox. 2.00m), movimiento de suelo | m3 | 124 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 1.19 | Construcción de dos nuevas cámaras de inspección 100 x 100cm en ambos extremos del tendido | u | 2 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 1.20 | Construcción de dos salidas cloacales desde dichas cámaras hasta red cloacal general hacia el frente | ml | 25 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 1.21 | Prueba de nuevos desagües | gl | 1 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 1.22 | provision caños PVC tubo forte 500mm x6 m | ml | 36 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 1.23 | instalacion caños PVC tubo forte 500mm x6 m | ml | 36 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 1.24 | hidro lavado sector mamposteria escalera | gl | 1 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 1.25 | Limpieza final de Obra | gl | 4 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | | | | | **$ 0,00** |
| **2** | **TRABAJOS INTERIORES LABORATORIOS** | | | | |
| 2.1 | Demolición del revestimiento bajo escalera | m2 | 35 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 2.2 | Reparación de revoques | m2 | 65 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 2.3 | Pintura del área pintura epoxy | m2 | 280 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 2.4 | Demolición y reconstrucción cielorraso de durlock área de office | m2 | 45 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 2.5 | muebles bajo mesada (según planilla) | gl | 1 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 2.6 | Limpieza final de Obra | gl | 8 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | | | | | **$ 0,00** |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 1**<br>**(incluye material, maquinas y herramientas, mano de obra)** | **$ 0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **GASTOS GENERALES** | 8,00% | $ 0,00 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 2 (SUB-TOTAL 1 + GASTOS GENERALES)** | **$ 0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **BENEFICIO EMPRESA** | 12,00% | $ 0,00 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 3 (SUB-TOTAL 2 + BENEFICIO EMPRESA)** | **$ 0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **REPRESENTACION TECNICA** | 1,73% | $ 0,00 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL 4 (SUB-TOTAL 3 + REPRESENTACION TECNICA)** | **$ 0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **I.V.A e I. Brutos** | 24,50% | $ 0,00 |