

## CÓMPUTO REFORMA VACUNAS BACTERIANAS

Planilla de Computo correspondiente a:

**REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SECTOR VACUNAS BACTERIANAS - INPB -**

FECHA DE PRESENTACION: mayo 2017

TIEMPO ESTIMADO DE OBRA: 60 días hábiles

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CÓMPUTO		PRECIO COSTE	
		UNIDAD	CANTIDAD	CTO. UNIT.	CTO. ÍTEM
<b>1.- GENERALIDADES</b>					
1.1	Obras comprendidas en este pliego.				no cotizable
1.2	Documentación y normativa relacionada.				no cotizable
1.3	Suministros a cargo del contratista, materiales y equipos.				no cotizable
1.4	Muestras, marcas y envases.				no cotizable
1.5	Reconocimiento de la obra.				no cotizable
1.6	Responsabilidad del contratista.				no cotizable
1.7	Aprobación de los trabajos.				no cotizable
1.8	Condiciones de seguridad y precauciones en obra.				no cotizable
1.9	Plan de trabajos.				no cotizable
1.10	Forma de cotizar.				no cotizable
1.11	Vigilancia.				no cotizable
1.12	Seguros.				no cotizable
1.13	Horarios.				no cotizable
1.14	Habilitación de obras.				no cotizable
1.15	Recepción y garantía de las obras.				no cotizable
1.16	Facultades de la D.O.				no cotizable
1.17	Ordenes de servicio.				no cotizable
1.18	Higiene y Seguridad.				no cotizable
1.19	Capacidad técnica.				no cotizable
1.20	Capacidad económica - financiera de los proponentes.				no cotizable
1.21	Anticipo financiero.				no cotizable
<b>2 TRABAJOS PRELIMINARES</b>					
2.1	Documentación técnica	gl	1	\$ 0,00	\$ 0,00
2.2	Cercos, vallados y pantallas protectoras	gl	1	\$ 0,00	\$ 0,00
2.3	Cartel de obra (3mx2m)	m2	6	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4	Obrador, depósitos y sanitarios del personal	mes	3	\$ 0,00	\$ 0,00
2.5	Retiro de escombros, volquetes y limpieza de obra	gl	1	\$ 0,00	\$ 0,00
2.6	Luz y agua	gl	1	\$ 0,00	\$ 0,00
2.7	Replanteo de obras	gl	1	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>SUMA PARCIAL ÍTEM 2</b>					<b>\$ 0,00</b>
<b>3 DEMOLICIONES</b>					
3.1	Demolición de mampostería	m2	15	\$ 0,00	\$ 0,00
3.2	Demolición de tabique de roca de yeso	m2	75	\$ 0,00	\$ 0,00
3.3	Demolición de marcos y puertas	U	1	\$ 0,00	\$ 0,00
3.4	Demolición de solado acceso cámara fría	m2	6	\$ 0,00	\$ 0,00
3.5	Desarmado de placard de chapa	U	1	\$ 0,00	\$ 0,00
3.6	Extracción de solado de vinilo	m2	45	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>SUMA PARCIAL ÍTEM 3</b>					<b>\$ 0,00</b>
<b>4 ALBAÑILERÍA</b>					
4.1	Reconstrucción carpeta acceso cámara fría	m2	4	\$ 0,00	\$ 0,00
4.2	Reconstrucción carpeta zanjeo	m2	6,3	\$ 0,00	\$ 0,00
4.3	Alisado en solías de puertas escuadrado de aperturas de vanos	U	7	\$ 0,00	\$ 0,00
4.4	Construcción de escalera 2 escalones acceso cambiador	m2	2	\$ 0,00	\$ 0,00
4.5	Zanjeo para desagüe equipo según esquema	m2	6,3	\$ 0,00	\$ 0,00
4.6	Cegado de vanos según plano	m3	2	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>SUMA PARCIAL ÍTEM 4</b>					<b>\$ 0,00</b>
<b>5 REVESTIMIENTO</b>					
5.1	Piso de vinilo modelo tipo Chronos plus 3,0mm Bicapa en rollos de 1,00x12m aprox.	m2	320	\$ 0,00	\$ 0,00

5.3	Tabique de roca de yeso	m2	155	\$ 0,00	\$ 0,00
5.4	Cielorraso de roca de yeso de junta tomada	m2	85	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>SUMA PARCIAL ÍTEM 5</b>					<b>\$ 0,00</b>

<b>6 EQUIPAMIENTO ESPECIAL</b>					
6.1	Reparación de Generador de Vapor UTN según detalle	U	1	\$ 0,00	\$ 0,00
6.2	Reparación de Acondicionador de Aire area limpia	U	1	\$ 0,00	\$ 0,00
6.3	Equipos de generador de agua purificada	U	1	\$ 0,00	\$ 0,00
6.4	Reparación de Cámara Fría	U	2	\$ 0,00	\$ 0,00
6.5	Provisión e instalación de Termotanque	U	1	\$ 0,00	\$ 0,00
6.6	Rotación de cámara caliente	U	1	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>SUMA PARCIAL ÍTEM 6</b>					<b>\$ 0,00</b>

<b>7 EQUIPAMIENTO DE PUERTAS Y MOBILIARIO</b>					
7.1	Puertas P1 según Planilla de carpintería	U	17	\$ 0,00	\$ 0,00
7.2	Puertas P2 según Planilla de carpintería	U	2	\$ 0,00	\$ 0,00
7.3	Puertas P3 según Planilla de carpintería	U	2	\$ 0,00	\$ 0,00
7.4	Ventanas V1 según Planilla de carpintería	U	2	\$ 0,00	\$ 0,00
7.5	Puertas PB1 según Planilla de carpintería	U	6	\$ 0,00	\$ 0,00
7.6	Banco mueble y cambiador	U	1	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>SUMA PARCIAL ÍTEM 7</b>					<b>\$ 0,00</b>

<b>8 PINTURA</b>					
8.1	Látex antihongos en cielorrasos	m2	350	\$ 0,00	\$ 0,00
8.2	Látex satinado en paredes	m2	780	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>SUMA PARCIAL ÍTEM 8</b>					<b>\$ 0,00</b>

<b>9 INSTALACIONES ESPECIALES</b>					
9.1	Conducto de vapor de la autoclave hacia el exterior según detalle fijado tubo BSP	ml	22	\$ 0,00	\$ 0,00
9.2	Provisión e instalación desagüe a camara nueva tipo awaduct 160mm polipropileno	ml	25	\$ 0,00	\$ 0,00
9.3	Rotación camara caliente	U	1	\$ 0,00	\$ 0,00
9.4	Instalación equipo de purificación de agua 60l hora y tanque de agua 100 litros	U	1	\$ 0,00	\$ 0,00
9.5	Cámara de inspección nueva 1x1	U	1	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>SUMA PARCIAL ÍTEM 9</b>					<b>\$ 0,00</b>

<b>10 ELECTRICIDAD</b>					
10.1	Bocas e instalación de artefactos	U	25	\$ 0,00	\$ 0,00
10.2	Desinstalación de artefactos existentes y reubicación	U	25	\$ 0,00	\$ 0,00
10.3	Provisión y colocación de tomas	U	5	\$ 0,00	\$ 0,00
10.4	Provisión e instalación de tablero completo para autoclave trifasico según detalle instalación	U	1	\$ 0,00	\$ 0,00
10.5	Provisión e instalación de tablero general de área nueva según consumo y conexión de autoclave a pie de máquina	U	1	\$ 0,00	\$ 0,00
10.6	Provisión e instalación de equipos de iluminación 2x36W con acrílico	U	25	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>SUMA PARCIAL ÍTEM 10</b>					<b>\$ 0,00</b>

<b>SUB-TOTAL 1 (incluye material, máquinas y herramientas, mano de obra)</b>				<b>\$ 0,00</b>	
<b>GASTOS GENERALES</b>				8,00%	\$ 0,00
<b>SUB-TOTAL 2 (SUB-TOTAL 1 + GASTOS GENERALES)</b>				<b>\$ 0,00</b>	
<b>BENEFICIO EMPRESA</b>				12,00%	\$ 0,00
<b>SUB-TOTAL 3 (SUB-TOTAL 2 + BENEFICIO EMPRESA)</b>				<b>\$ 0,00</b>	
<b>REPRESENTACION TECNICA</b>				1,73%	\$ 0,00
<b>SUB-TOTAL 4 (SUB-TOTAL 3 + REPRESENTACION TECNICA)</b>				<b>\$ 0,00</b>	
<b>I.V.A e I. Brutos</b>				24,50%	\$ 0,00

<b>TOTAL -TOTAL (SUB-TOTAL 4 + IMPUESTOS)</b>					<b>\$ 0,00</b>
---	--	--	--	--	----------------