

CÓMPUTO PARA REPARACIONES EN FISIOPATOGENIA

Planilla de Computo correspondiente a:

REESTRUCTURACION DE SISTEMA PLUVIAL

FECHA DE PRESENTACION: mayo 2017

TIEMPO ESTIMADO DE OBRA: 50 días hábiles

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CÓMPUTO		PRECIO COSTE	
		UNIDAD	CANTIDAD	CTO. UNIT.	CTO. ÍTEM
1	GENERALIDADES				
1.1	Obras comprendidas en este pliego.				no cotizable
1.2	Documentación y normativa relacionada.				no cotizable
1.3	Suministros a cargo del contratista, materiales y equipos.				no cotizable
1.4	Muestras, marcas y envases.				no cotizable
1.5	Reconocimiento de la obra.				no cotizable
1.6	Responsabilidad del contratista.				no cotizable
1.7	Aprobación de los trabajos.				no cotizable
1.8	Condiciones de seguridad y precauciones en obra.				no cotizable
1.9	Plan de trabajos.				no cotizable
1.10	Forma de cotizar.				no cotizable
1.11	Vigilancia.				no cotizable
1.12	Seguros.				no cotizable
1.13	Horarios.				no cotizable
1.14	Habilitación de obras.				no cotizable
1.15	Recepción y garantía de las obras.				no cotizable
1.16	Facultades de la D.O.				no cotizable
1.17	Ordenes de servicio.				no cotizable
1.18	Higiene y Seguridad.				no cotizable
1.19	Recepción y garantía de las obras e instalaciones.				no cotizable
1.20	Capacidad técnica.				no cotizable
1.21	Anticipo financiero.				no cotizable
2	TRABAJOS PRELIMINARES				
2.1	Cartel de obra	m ²	6	\$ 0,00	\$ 0,00
2.2	Obrador 6,00m x 2,30m con ventanas y baño.	meses	3	\$ 0,00	\$ 0,00
2.3	Luz y agua.	gl	1	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4	Replanteos.	jornales	4	\$ 0,00	\$ 0,00
2.5	Pruebas y cateos	gl	1	\$ 0,00	\$ 0,00
2.6	Cercos, vallados y pantallas protectoras.	ml	60	\$ 0,00	\$ 0,00
2.7	Retiro de escombros, volquetes y limpieza parcial y final.	gl	1	\$ 0,00	\$ 0,00
2.8	Verificación estructural edilicia.	gl	1	\$ 0,00	\$ 0,00
2.9	Documentación técnica.	gl	1	\$ 0,00	\$ 0,00
	SUMA PARTICAL ÍTEM 2				\$ 0,00
3	DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE SUELO				
3.1	Apertura de vanos en carga para colocación de gárgolas pluviales.	m ³	1	\$ 0,00	\$ 0,00
3.2	Demolición de vereda exterior (demolición de piso y contrapiso).	m ²	45	\$ 0,00	\$ 0,00
3.3	Excavación y extracción de tierra (vereda exterior / Prof.: 20cm).	m ³	14	\$ 0,00	\$ 0,00
3.4	Picado de revoques en zócalo muro exterior / h:70cm.	m ²	38	\$ 0,00	\$ 0,00
3.5	Relleno y compactacion de terreno para ejecucion de nueva vereda.	m ³	18	\$ 0,00	\$ 0,00
3.6	Desmonte de tierra para nivelación con veredas exteriores / carga de tierra a volquete.	m ³	22	\$ 0,00	\$ 0,00
3.7	Extracción de árboles y raíces.	u	3	\$ 0,00	\$ 0,00
	SUMA PARTICAL ÍTEM 3				\$ 0,00
4	ALBAÑILERIA				
4.1	Provisión y colocación de gárgolas pluviales.	u	6	\$ 0,00	\$ 0,00
4.2	Reparación de mampostería en cargas por colocación de gárgolas pluviales.	m ²	3	\$ 0,00	\$ 0,00
4.3	Reparación de revoques en muros de carga.	m ²	75	\$ 0,00	\$ 0,00
4.4	Ejecución de vereda exterior en hormigón de cascote (alisado de cemento rodillada).	m ²	58	\$ 0,00	\$ 0,00
4.5	Ejecución de muro para cantero de arboles / h: 60cm / encadenado inferior 20cm.	ml	20	\$ 0,00	\$ 0,00
4.6	Reposición de revoques en zócalo de fachada exterior h: 70cm (azotado hidrófugo/jaharro).	m ²	34	\$ 0,00	\$ 0,00
	SUMA PARTICAL ÍTEM 4				\$ 0,00
5	CONTRAPISOS Y CARPETAS				
5.1	Contrapiso liviano con perlas aditivadas tipo mastrocret.	m ³	90	\$ 0,00	\$ 0,00
5.2	Ejecución de carpeta de nivelación e:2/2,5cm.	m ²	350	\$ 0,00	\$ 0,00
	SUMA PARTICAL ÍTEM 5				\$ 0,00
6	AISLACIONES				
6.1	Desmonte de membrana existente y provisión/colocación de membrana geotextil tipo ormiflex de 4mm + venda fibrada para las juntas + dos manos de caucho acrílico tipo Bertech color rojo.	m ²	350	\$ 0,00	\$ 0,00
6.2	Reposición de babetas.	ml	125	\$ 0,00	\$ 0,00
	SUMA PARTICAL ÍTEM 6				\$ 0,00
7	INSTALACIONES				
7.1	Provisión e instalación de cañerías para desagüe pluvial.				
7.1.1	Provisión de caño de chapa galvanizada N#30/Ø4".	ml	32	\$ 0,00	\$ 0,00
7.1.2	Provisión de curva a 90° de chapa galvanizada N#30/Ø4".	U	6	\$ 0,00	\$ 0,00
7.1.3	Provisión de recibidor colonial de chapa galvanizada.	U	6	\$ 0,00	\$ 0,00
7.1.4	Provisión de fijaciones grampas omega para cañerías de chapa galvanizada N#30/Ø4".	U	24	\$ 0,00	\$ 0,00
7.1.5	Colocación de caño y curva de chapa galvanizada N#30/Ø4".	ml	20	\$ 0,00	\$ 0,00
7.1.6	Colocación de recibidor colonial de chapa galvanizada.	U	6	\$ 0,00	\$ 0,00
7.1.7	Colocación de fijaciones grampas omega para cañerías de chapa galvanizada N#30/Ø4".	U	24	\$ 0,00	\$ 0,00
7.2	Reubicación de equipos de aire acondicionado	U	3	\$ 0,00	\$ 0,00
	SUMA PARTICAL ÍTEM 7				\$ 0,00
8	PINTURA				
8.1	Látex exterior en paredes ídem existente	m ²	155	\$ 0,00	\$ 0,00
	SUMA PARTICAL ÍTEM 8				\$ 0,00
9	PARQUIZACIÓN				

9.1	Limpieza y nivelación de terreno y preparación para colocación de césped.	m ²	350	\$ 0,00	\$ 0,00
9.2	Colocación de panes de césped.(preparacion de suelos)	m ²	350	\$ 0,00	\$ 0,00
SUMA PARTICAL ÍTEM 9					\$ 0,00
SUB-TOTAL 1 (incluye material, maquinas y herramientas, mano de obra)					\$ 0,00
GASTOS GENERALES				8,00%	\$ 0,00
SUB-TOTAL 2 (SUB-TOTAL 1 + GASTOS GENERALES)					\$ 0,00
BENEFICIO EMPRESA				12,00%	\$ 0,00
SUB-TOTAL 3 (SUB-TOTAL 2 + BENEFICIO EMPRESA)					\$ 0,00
REPRESENTACION TECNICA				1,73%	\$ 0,00
SUB-TOTAL 4 (SUB-TOTAL 3 + REPRESENTACION TECNICA)					\$ 0,00
I.V.A / I. Brutos				24,50%	\$ 0,00
TOTAL - TOTAL (SUB-TOTAL 4 + IMPUESTOS)					\$ 0,00