

Obra: Servicio de Fisiopatogenia - ETAPA 2

Departamento de Bacteriología - INEI-ANLIS

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

ITEMS	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD	\$ UNIT	\$ SUB TOTAL	\$ TOTAL
1	GENERALES					
1.1	Plan de trabajo y seguridad e higiene	GL	1			
1.2	Seguros, Proyecto Ejecutivo, Pólizas, Tramites, permisos y habilitaciones Vigilancia	GL	1			
	SUBTOTAL DEL RUBRO					\$ 0,00
2	TRABAJOS PRELIMINARES					
2.1	Cerco de obra, Cerramientos provisorios y vallados de protección	ML	10			
2.2	Obrador móvil tipo Basani o similar similar contenedor chico largo 5,90 x 2,34	Mes	7			
2.3	Baño químico tipo Basani o similar	Mes	7			
2.4	Cartel de obra	M2	2			
2.5	Limpieza previa y mudanza de enseres y muebles a lugar a designar	GL	1			
2.6	Limpieza final	GL	1			
2.7	Volquetes	U	4			
	SUBTOTAL DEL RUBRO					\$ 0,00
3	REVESTIMIENTOS					
3.1	provisión y colocación de ceramica blanca en baños y office	M2	26			
	SUBTOTAL DEL RUBRO					\$ 0,00
4	TABIQUES, CIELORRASOS DE PLACA DE YESO Y YESERIA					
	TABIQUES PLACA ROCA DE YESO					
4.1	Tipo T1 (placa común 12,5mm) espesor tabique 95mm	M2	55			
4.2	Tipo T2 espesor tabique 95mm más vidrio 4+6 con perfil MDT TIPO UN 751 altura tabique 1,30m y el resto vidrio laminado hasta h=2,60m	M2	42			
	Tipo T5 (placa verde comun 12,5mm) una cara con aislacion	M2	38			
4.3	C4 (placa roja 12,5mm) espesor 110 mm	M2	15			
	CIELORRASO SUSPENDIDO JUNTA TOMADA DE PLACA DE ROCA DE YESO ESP. 12,5MM					
4.4	Tipo T1 (placa común 12,5mm)	M2	75			
4.6	Tipo T3 (placa roja espesor 12,5mm)	M2	7,5			
	SUBTOTAL DEL RUBRO					\$ 0,00
5	PISOS					
5.1	Piso de goma 2mm según pliego	M2	65			
	SUBTOTAL DEL RUBRO					\$ 0,00
6	ZOCALOS					
6.1	Zócalos sanitarios idem tipos de pisos (h: 0.15)	ML	35			
	SUBTOTAL DEL RUBRO					\$ 0,00
7	ALFOMBRAS Y TAPETES					
7.1	alfombra sanitaria tipo 3M	U	1			
7.2	tapete retención líquido y secado de calzado con borde	M2	0,75			
	SUBTOTAL DEL RUBRO					\$ 0,00
8	ESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS METALICOS					
	Herrería					
8.1	Estructura de apoyo equipos A³A³ exteriores	U				
	Muebles laboratorios					
8.2	"M 2" módulo armario 2 puertas; modulo de 2 puertas acero revestido epoxi ancho 1200	U	9			
8.3	"ME" módulo armario esquinero ; modulo esquinero de 1 puerta con techo en acero revestido epoxi ancho 1200	U	1			
8.4	"CAM" cajonera móvil; cajonera movil de 4 cajones acero revestido epoxi ancho 450	U	4			
8.5	"AL" alacena; alacena acero revestido epoxi - puertas ciegas ancho 1000	U	4			
8.6	"MAC" alacena colgante; Alacena acero revestido epoxi - puertas ciegas ancho 500	U	3			
8.7	Estructura de caño 40x80 bajo mesada - con panel desmontable frontal y trasero	U				
8.8	Instalacion y conexión de servicios	U	1			
	SUBTOTAL DEL RUBRO					\$ 0,00
9	CARPINTERIA DE ALUMINIO					
	Puertas perfil A30 NEW de ALUAR-Premarco tubo estructural de 100x50					
9.1	P4a ancho 0,80m alto 2,20m una hoja de abrir con marco de aluminio y vidrio laminado 4+4 esmerilado	U	3			
9.2	P6a ancho total 1,25m - alto total 2,20m - dos hojas de abrir - hoja de abrir ancho 0,80m con vidrio laminado 4+4 esmerilado - hoja de abrir más pequeña 0,45m ciega	U	7			
9.3	P8a ancho 0,90m alto 2,20m una hoja de abrir con marco de aluminio y vidrio laminado 4+4 esmerilado	U	1			
	SUBTOTAL DEL RUBRO					\$ 0,00
10	INSTALACION SANITARIA - TRATAMIENTO DE AGUA E INCENDIO					
	DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE					
10.1	Instalación sanitaria agua fría y caliente	GL	1			
10.2	Instalación y sistema de purificación de agua por osmosis inversa	GL	1			
10.3	Instalación del destilador de agua automático para agua ultra pura	GL	1			
	ARTEFACTOS Y GRIFERIAS (incl conex crom)					
10.4	Provisión y colocación de inodoro con mochila y asiento , lavabo con pie y grifería	GL	1			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
10.5	Matafuegos HCFC 123	U	2			
	SUBTOTAL DEL RUBRO					\$ 0,00
11	INSTALACION ELECTRICA					
11.1	Entrada de energía al edificio	GL	1			
11.2	Tablero interior general con 1 disyuntor y 9 termomagneticas	GL	1			
11.3	Jabalina con PAT y medición	GL	1			
11.4	Artefactos interiores 60X60 (3X36) cielorraso oficina	U	8			
11.5	Artefactos interiores 30X30 8 2X26) servicios/baño	U	10			
11.6	Artefactos exteriores en pared	U	5			
11.7	Artefactos luz de emergencia	U	2			
11.8	Carteles de salida	U	2			
11.9	Bocas exteriores (cablear)	U	5			

		I.V.A e I. Brutos	24,50%		\$ 0,00
	TOTAL -TOTAL (SUB-TOTAL 4 + IMPUESTOS)				\$ 0,00