



DESMONTE DEL PISO Y CONTRAPISO INTERNO: Se demolerá el piso y contrapiso de los pasillos laterales correspondientes al Bioterio Central.

DESMONTE DE PISO Y CARPETAS: Se demolerá el piso y las carpetas de las 6 salas correspondientes al Bioterio Central.

DESMONTE DE AZULEJOS: Se desmontarán los azulejos de los voladizos del Bioterio Central. Además se desmontarán los azulejos interiores en mal estado correspondientes al Bioterio Central el piso y las carpetas de las 6 salas correspondientes al Bioterio Central.

RETIRO DE CANILLAS: Se retirarán las canillas existentes en los bioterios y en el pasillo lateral izquierdo del Bioterio Central (7 canillas).

NOTA: ESTE ESQUEMA DE INSTALACION ESTA REALIZADO SOBRE UN ANTEPROYECTO LA EMPRESA DEBERA ADAPTAR EL MISMO A LA ARQUITECTURA DE LA PRESENTE LICITACION Y PRESENTAR PARA SU APROBACION LOS PLANOS EJECUTIVOS CON CALCULOS Y CONSUMO.

A.N.L.I.S. arquitectura			
REMEDIACIÓN BIOTERIO CENTRAL Y DE CRÍA			
PROY: ARQUITECTURA	DEMOLICIÓN BIOTERIO CENTRAL		PLANO N°
ESC: 1:50	PLANTA		6
FECHA: 05/2017			