



REPARACIÓN ESTRUCTURAL: Se realizará en el Bioterio Central y consistirá en un cateo de las partes en mal estado y en la reparación de las mismas. Considerar el cielorraso del pasillo lateral derecho y el frente del Bioterio Central, que se hallan deteriorados debido a la corrosión de armaduras y agrietamiento de la estructura.

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE AZULEJOS: Se proveerán y colocarán azulejos en reemplazo de los desmontados en el Bioterio Central.

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PERFIL L DE 2" EN ARISTAS: Se colocarán perfiles L en aristas de los pasillos del Bioterio Central con el fin de evitar la rotura del revestimiento.

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CANILLAS: Se proveerán e instalarán canillas en donde se retiraron las existentes correspondientes al Bioterio Central (6 canillas).

PINTURA: Se pintarán todos los cielorrasos y laterales correspondientes a los pasillos, bioterios y depósitos del Bioterio Central.

NOTA: ESTE ESQUEMA DE INSTALACION ESTA REALIZADO SOBRE UN ANTEPROYECTO LA EMPRESA DEBERA ADAPTAR EL MISMO A LA ARQUITECTURA DE LA PRESENTE LICITACION Y PRESENTAR PARA SU APROBACION LOS PLANOS EJECUTIVOS CON CALCULOS Y CONSUMO.

A.N.L.I.S. arquitectura			
REMEDIACIÓN BIOTERIO CENTRAL Y DE CRÍA			
PROY: ARQUITECTURA	PROYECTO BIOTERIO CENTRAL - OBRAS EN GENERAL		PLANO N°
ESC: 1:50	PLANTA		8
FECHA: 05/2017			