

Planilla de Computo correspondiente a:

Reconstrucción de Cubierta Metálica sobre Ingreso Av. Suarez

FECHA DE PRESENTACION: mayo de 2020

TIEMPO ESTIMADO DE OBRA: 20 días hábiles

				Precio Unitario	Subtotal
2	TRABAJOS PRELIMINARES				
2.1	Normas sobre Seguridad e Higiene (Seguros, programa, etc)	gl	1		
2.2	Luz y agua para la construccion	gl	1		
2.3	Sanitario.	gl	1		
2.4	Obrador y delimitación de área de trabajo	gl	1		
2.5	Limpieza periódica y final	gl	1		
2.6	Cálculo estructural	gl	1		
2.7	Andamios	gl	1		
2.8	volquete	U	1		
3	DESMONTE Y DEMOLICIONES				
3.1	Desmonte total de cubierta con cimientos	gl	1		
4	ALBAÑILERÍA				
4.1	Bases para columnas. Rellenos de nivelación.	m3	1,4		
4.2	Solados de baldosas calcareas 20x20. Reparaciones cordón	m2	5		
5	ESTRUCTURA METÁLICA				
5.1	Construcción de cubierta metálica de 7m x 10m. Incluye perfiles galvanizados estructurales conformados, cubierta de chapa galvanizada ondulada C25, aislante térmico aluminizado 10mm, tornillos autoperforantes con arandela de neopreno, accesorios y PINTURA de toda la perfilería.	gl	1		
6	VARIOS				
6.1	Cartel de chapa indicador altura límite. Reglamentario 60cm	U	1		
6.2	Tubo plástico de 5cm de diámetro y 3m de largo color blanco con bandas rojas. Colgado a 4,30m	U	1		
6.3	Desplazamiento de luminaria sobre pared del jardín Maternal	gl	1		
SUB-TOTAL 1 (Preliminares + A+B+C) (incluye material, maquinas y herramientas, mano de obra)					
GASTOS GENERALES				8,00%	
SUB-TOTAL 2 (SUB-TOTAL 1 + GASTOS GENERALES)					
BENEFICIO EMPRESA				12,00%	
SUB-TOTAL 3 (SUB-TOTAL 2 + BENEFICIO EMPRESA)					
I.V.A e I. Brutos				24,00%	
TOTAL -TOTAL (SUB-TOTAL 4 + IMPUESTOS)					