

ANEXO II

ALAMBRADO CAMPO INMUNIZACIONES DE MARCOS PAZ

Alambrar a nuevo 30 km.

La mayor parte del alambrado perimetral y una parte de los potreros internos esta cubierta por malezas y montes de Acacio Negro, por lo que previamente se debe desmontar y desmalezar la zona de trabajo.

Gran parte del alambrado nuevo deberá realizarse a la par de los "restos" del alambrado viejo que aún quede en pie.

Los postes de quebracho colorado de 2,4 metros de altura se deberán colocar enterrados y apisonados cada 10 metros de tendido con 7 hilos de alambre 17/15 y 5 varillas de madera dura por claro de 10 metros.

Cada 1000 metros se colocarán 2 esquineros de quebracho colorado de 2,6 metros con sus 4 largueros también de quebracho colorado y cada 250 metros deberán ir 7 torniquetes dobles para tensar el alambrado.

Materiales cada 1000 metros de alambrado.

- * 100 postes de quebracho colorado labrado sin corteza de 2,4 metros de altura y 13-14 centímetros de diámetro
- * 2 postes de quebracho colorado labrado sin corteza de 2,6 metros de altura y 15-16 centímetros de diámetro para esquineros con 4 largueros también de quebracho colorado.
- * 500 varillas de madera dura tipo Curupay de 1 y 1/2 pulgada x 1 pulgada x 1,2 metros de altura.
- * 7 rollos de alambre liso de 1000 metros cada uno Acindar 17/15 San Martín alta resistencia.
- * 28 torniquetes dobles con pernos de 19 milímetros y planchuela de 5 milímetros.