

ANEXO II

ASCENSOR CHICO DE PASAJEROS

- 1- Se deberá proceder a nivelar el ascensor en el piso superior para poder acceder libremente al foso del mismo, cortando debajo de su cabina la tensión eléctrica para poder trabajar con los protocolos de seguridad necesarios.
- 2- Se deberá realizar el retiro, previo desarmado, de los interruptores electromecánicos deteriorados y dejar la instalación eléctrica preparada para recibir los nuevos interruptores electromecánicos de seguridad
- 3- Se deberán proveer interruptores electromecánicos de seguridad, nuevos sin uso de primera calidad.
- 4- Se deberá probar al equipo, en tensión de trabajo efectivo y ante la supervisión de personal asignado por el Departamento de Mantenimiento, comprobando su perfecto funcionamiento para dar por finalizado el trabajo.

ASCENSOR TORRE TANQUE

- 1- Se deberán proveer anclajes especiales para fijar en foso de sobre recorrido en nivel de PB, con soporte para colocar pitones de goma industrial con armado interior de malla de alambre para su rigidez necesaria y fijados por bulones y pegamento de alta resistencia.
- 2- Se procederá a su instalación por medio de soldadura eléctrica a estructura en pasadizo, dejando a los mismos con sistema de regulación vertical para su perfecto accionamiento.
- 3- Se deberá proveer e instalar el golpe de puño de seguridad exigido por el GCBA, de acuerdo a las nuevas normas de seguridad, para el personal de mantenimiento cuando el mismo se encuentre dentro de pasadizo, debajo de cabina del ascensor.
- 4- Se deberá proveer e instalar un interruptor electromecánico de seguridad para corte final de fases, exigido por el GCBA en la nueva normativa vigente.
- 5- Se deberá probar al equipo en tensión de trabajo efectivo ante la supervisión de personal asignado por el Departamento de Mantenimiento, comprobando su perfecto funcionamiento para dar por finalizado el trabajo.