# ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

## LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA

El Servicio requerido tiene como finalidad garantizar la inocuidad del agua destinada para consumo humano conforme lo establecido en Ley 19587, Decreto 351/79, Art 57; Resolución MTSS Nº 523/95, y Ordenanza 45593/1991 y sus modificatorias.

Los requerimientos técnicos para la ejecución de la limpieza y desinfección de tanques de agua junto a los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos se encuentran definidos en el presente Anexo

**1.** Cronograma de tareas

| | |
|---|---|
| **1er semestre** | Análisis físico-químico y bacteriológico correspondientes a cada tanque |
| **2do semestre** | Limpieza y desinfección de tanques, y posteriormente (diez días hábiles) análisis físico-químico y bacteriológico correspondientes a cada tanque |

**2.** Ubicación y capacidades de los tanques de agua (Ver plano, punto 7)

| Nº | Ubicación | Ingreso por: | Lts. |
|---|---|---|---|
| 1 | Pabellón Principal | Residentes | 3.000 |
| 2 | Pabellón Principal | CNCCB | 500 |
| 3 | Pabellón Principal | CNCCB | 500 |
| 4 | Pabellón Principal | CNCCB | 1.000 |
| 5 | Edificio Administración (Fatalita) | Dentro del edificio | 1.000 |
| 6 | Edificio Administración (Fatalita) | Dentro del edificio | 1.000 |
| 7 | Jardín Maternal | Exterior | 250 |
| 8 | Mantenimiento | Exterior | 1.000 |
| 9 | Pabellón Pasteur | Exterior | 2.000 |
| 10 | Serpentario / Dirección INPB | Exterior | 1.000 |
| 11 | Servicio de Rabia | Exterior | 500 |
| 12 | Servicio de Sueros Terapéuticos | Exterior | 1000 |
| 13 | Bioterio Experiencia | Exterior | 500 |
| 14 | Bioterio Experiencia | Exterior | 500 |
| 15 | Higiene y Seguridad / Medicina del Trabajo | Exterior | 500 |
| 16 | UOCCB | Dentro del edificio | 1.500 |
| 17 | UOCCB | Dentro del edificio | 1.500 |
| 18 | Tanque Cisterna | Exterior | 60.000 |
| 19 | Torre Tanque | Dentro del edificio | 250.000 |

**3.** Al momento de la oferta la empresa deberá presentar:

a. Copia de la Habilitación correspondiente como empresa de Limpieza de Tanques de Agua

b. Informe de productos a utilizar con su correspondiente Certificado o Número de Registro de inscripción en ANMAT según Resolución Nº 709/98 y Disposición Nº 7292/98.

c. Procedimiento técnico de limpieza de tanques

d. Nota de certificación y matrícula vigente firmada por el profesional interviniente en la gestión de Higiene y Seguridad

e. Análisis de riesgos específicos con medidas preventivas necesarias para ejecución segura de las tareas de limpieza y desinfección de tanques de agua firmado por el profesional de Higiene y Seguridad interviniente.

f. Registro de capacitación en riesgos específicos de las tareas firmado por el profesional de Higiene y Seguridad interviniente

g. Registro de entrega de elementos de protección personal (Res 299/11)

h. Nota de conformidad con el Procedimiento PR-SST-10-05-01 (Requisitos de ingreso y ejecución de tareas para terceros). El mismo será enviado a la empresa por correo electrónico luego de la visita técnica

**4.** La empresa adjudicada remitirá antes de las 48 hs. del ingreso al predio el certificado de cobertura de ART o seguro de accidentes personales al Servicio de Higiene y Seguridad ANLIS (coberturas@anlis.gov.ar)

**5.** La empresa adjudicada deberá, dentro de los 30 días posteriores a la finalización de la primera etapa, remitir al Servicio de Higiene y Seguridad ANLIS original de los resultados de los análisis físicos-químico y bacteriológico de cada tanque, refiriendo en cada protocolo la ubicación y Número tanque analizado (Ver punto 2)

**6.** La empresa remitirá dentro de los 30 días posteriores a la finalización de la segunda etapa, remitir al Servicio de Higiene y Seguridad ANLIS original de los resultados de los análisis físicos-químico y bacteriológico de cada tanque, refiriendo en cada protocolo la ubicación y Número tanque analizado (Ver punto 2), y el Certificado de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua firmado por la autoridad de la empresa

**7.** Plano de Tanques